Kit de Juntas de Cilindro del Volteador Hidráulico FEM2 180º

Ver producto



80,00€

Kit de Juntas de la Botella Hidráulica del Volteador Hidráulico FEM2 180º AbonirGrupo

Añadir al carrito



Descripción

¿Cómo reemplazar las juntas del Volteador Hidráulico FEM2 180º para Carretillas Elevadoras?

Desensorcar la figura nº5 y desmontar la figura nº3
Quitar el vástago del pistón nº 2
Reemplazar las juntas en el pistón nº 7

Máxima Estanqueidad y Durabilidad

En la operativa con maquinaria agrícola e industrial, como los volteadores de palots las botellas hidráulicas sufren trabajo continuo. Los retenes y las juntas de estanqueidad son los componentes críticos que evitan paradas no programadas y fugas de aceite en plena campaña.

5 Claves para Proteger y Conservar los Retenes en el Montaje

Limpieza absoluta en el taller: El polvo, la tierra o una microviruta metálica pueden rayar el labio del retén en su primer ciclo de presión.
Protección de roscas y bordes afilados: Utiliza fundas cónicas o útiles de montaje para introducir el retén sin forzar.
Herramientas de montaje adecuadas: Emplea siempre montadores de plástico o latón y evita destornilladores o útiles punzantes que mellen la junta.
Lubricación previa obligatoria: Aplica una película fina de aceite hidráulico limpio o grasa compatible sobre el labio antes de la instalación para prevenir el desgaste por fricción en seco.
Almacenaje seguro en stock: Conserva los kits en su bolsa sellada original.

Volteador de Carga con giro 180º

SKU: ICE24090501
Categorías: 4. Accesorios y Recambios, 4.4 Recambios Implementos

Información adicional

Peso: 1 kg

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera

consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.